



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESFAZIMENTO DE EDIFICAÇÕES
LOCAL: BERTIOGA

01.00		DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA
01.01	21.05.05	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA
		Considerar que cada imóvel terá 50m ² . Quantidades de imóveis para demolição em alvenaria : 100 unid A= 50,00 x 100,00 = 5.000,00 m ²
01.02	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
		V= 5.000,00 x 0,50 x 3.250,00 m ³
02.00		DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA
02.01	21.05.06	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA
		Considerar que cada imóvel terá 50m ² . Quantidades de imóveis para demolição em madeira : 50 unid A= 50,00 x 50,00 = 2.500,00 m ²
02.02	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
		V= 2.500,00 x 0,50 x 1.625,00 m ³